

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Andrzejów, Gmina Urszulín.</b>					
1		<b>Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora</b>			
1.1		<b>Wymiana drzwi</b>			
1	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice MDF fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - D7 i D8 -pom. sanitarne	m2		
d.1.1		4 * 1 * 2,1	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
2	KNR 4-01 0319-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe ramowe, wewnętrzne, jednodelne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.1.1		(2 * 0,9 * 2,05) + (2 * 0,8 * 2,05)	m2	6,97	
				RAZEM	6,97
4	TZKBNK XII 0504-187	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		<b>Poprawa tynków i malowanie ścian i sufitów</b>			
5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - całość	m2		
d.1.2		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
6	KNP 02 0913 -01.03	Tynki na małych powierzchniach ścian płaskich wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo i pianobetonów o pow. do 1 m2 - tynk zwykły trzywarstwowy kat. III - glify wewnętrzne	m2		
d.1.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR AT-12 0305-05	Obudowy słupów stalowych płytami gipsowo-kartonowych , pokrycie dwuwarstwowe 15-02	m2		
d.1.2		1,2 * 3,5 * 2	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
8	KNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
d.1.2		712,4 + 25 + 280,07	m2	1 017,470	
				RAZEM	1 017,470
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - całość	m2		
d.1.2		712,40 + 25	m2	737,40	
				RAZEM	737,40
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - całość	m2		
d.1.2		280,07	m2	280,07	
				RAZEM	280,07
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - całość	m2		
d.1.2		712,40 + 25	m2	737,40	
				RAZEM	737,40
12	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - całość	m2		
d.1.2		280,07	m2	280,07	
				RAZEM	280,07
1.3		<b>Poprawa sanitariatów (remont okładzin ścian, podłóg, wymiana białej armatury i montaż)</b>			
13	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych (terakota - imitacja deski) na zaprawie klejowej - pom. 1,6 ; 1,7	m2		
d.1.3					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,25 + 4,07	m2	10,32	
				RAZEM	10,32
14 d.1.3	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30cm - pom.1,6 i 1,7	m2		
		41,8	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
15 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.3	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		poz.15	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1.3	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.3	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000