
WYCIĄG Z KOSZTORYSU GŁÓWNEGO

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora

ADRES INWESTYCJI: Andrzejów

NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ADRES INWESTORA: 22-234 Urszulin ; ul. Lubelska 31

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

tech.bud. Tomasz Chudzik

DATA OPRACOWANIA: 2019-01-20

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Andrzejów, Gmina Urszulín.					
1		Przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora			
1.1		Wymiana drzwi			
d.1.1	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice MDF fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - D7 i D8 -pom. sanitarne	m2		
		4 * 1 * 2,1	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
d.1.1	KNR 4-01 0319-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic MDF o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Skrzydła drzwiowe ramowe, wewnętrzne, jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		(2 * 0,9 * 2,05) + (2 * 0,8 * 2,05)	m2	6,97	
				RAZEM	6,97
d.1.1	TZKNBK XII 0504-187	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Poprawa tynków i malowanie ścian i sufitów			
d.1.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - całość	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
d.1.2	KNP 02 0913 -01.03	Tynki na małych powierzchniach ścian płaskich wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, elementów wielkowymiarowych, gazo i pianobetonów o pow. do 1 m2 - tynk zwykły trzywarstwowy kat. III - glify wewnętrzne	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
d.1.2	KNR AT-12 0305-05	Obudowy słupów stalowych płytami gipsowo-kartonowych , pokrycie dwuwarstwowe 15-02	m2		
		1,2 * 3,5 * 2	m2	8,400	
				RAZEM	8,400
d.1.2	KNNR-W 3 0607-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
		746,27 - 53,95	m2	692,320	
				RAZEM	692,320
d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - całość	m2		
		712,40 + 25	m2	737,40	
				RAZEM	737,40
d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - całość	m2		
		280,07	m2	280,07	
				RAZEM	280,07
d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - całość	m2		
		712,40 + 25	m2	737,40	
				RAZEM	737,40
d.1.2	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów - całość	m2		
		280,07	m2	280,07	
				RAZEM	280,07
1.3		Poprawa sanitariatów (remont okładzin ścian, podłóg, wymiana białej armatury i montaż)			
d.1.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych (terakota - imitacja deski) na zaprawie klejowej - pom. 1,6 ; 1,7	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,25 + 4,07	m2	10,32	
				RAZEM	10,32
14 d.1.3	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 20x30cm - pom. 1,6 i 1,7	m2		
		41,8	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
15 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.3	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		poz. 15	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
17 d.1.3	KSNR 4 0214-02	Ustępy z płuczką typu kompakt	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1.3	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000